SPORTING GRANERO

Adresse : 44 rue du Terrial à Gagnac-sur-Garonne

DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

La présente notice sommaire a pour objectif d'informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée. Elle a été établie avant le choix définitif et la mise en œuvre des différents matériaux ou appareils énoncés. De ce fait, les normes ainsi que les types de matériaux et d'appareils indiqués ci-après ne constituent qu'un cadre général définissant la qualité du programme de construction.
Les caractéristiques techniques détaillées seront définies dans un descriptif notaire conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968 qui vous sera adressée préalablement à la signature de l'acte authentique.

1. GROS ŒUVRE - ENDUITS

1.1 Fondations - structure
Fondations par puits, pieux ou semelles filantes selon études de sols et structure.
Les épaisseurs des structures seront déterminées dans le respect de la réglementation en vigueur.

1.2 Murs de Refend et murs séparatifs entre logements
En béton banché de 16, 18, 20 ou 24 cm d'épaisseur ou SAD, conformément à la Nouvelle Réglementation Acoustique.

1.3 Murs de façades
En béton banché ou en parpaings ou en maçonnerie de briques collées ou structure métallique, pour répondre aux exigences de la norme RE 2020 et selon étude béton.
Murs revêtus de différentes teintes d'enduit et/ou de plaquettes et/ou de briquettes, teintes au choix de l'Architecte selon plans des façades et permis de construire.

1.4 Toitures
Charpente : charpente bois traditionnelle de type portique. L'ensemble est traité insecticide et fongicide.
Couverture : tuiles terre cuite suivant prescription du permis de construire.
Isolation : isolation par laine de verre ou de roche déroulée. Epaisseur suivant réglementation en vigueur et étude thermique.
Terrasses inaccessibles étanchées par complexe élastomère bicouche ou équivalent selon avis technique, protection par mise en place de graviers, ou auto protégée.
Terrasses accessibles étanchées par revêtement élastomère bicouche, protégées par dalles cérames ou béton gravillonnées posées sur lots, teinte et matériaux au choix de l'Architecte.
Zinguerie : descente EP et gouttières pendantes en zinc, ou aluminium ou PVC.

1.5 Planchers
Planchers séparatifs de logements en béton armé dalle, épaisseur selon étude béton

1.6 Escalier
L'ensemble des escaliers des parties communes sont préfabriqués finition béton brut ou peint ou métallique.

1.7 Garde-corps, séparatifs et éléments de façade (suivant plans)
Garde-corps maçonné enduit ou peint et/ou garde-corps métallique suivant détail et profils au choix de l'Architecte suivant plans des façades et permis de construire.

Séparatifs entre logements par des murs pleins ou par des pares vues métallique sur cadre métallique ou serrurerie fixe selon les plans de détails de l'architecte.

Pare vue structure métallique teinte au choix de l'Architecte suivant plans des façades et permis de construire.

SPORTING GRANERO

Adresse : 44 rue du Terrial à Gagnac-sur-Garonne

2. DOUBLAGES – CLOISONS FAUX PLAFONDS

Doublage thermique des logements par complexe plaque de plâtre et isolant (nature et épaisseur selon études thermique et acoustique).
Isolation thermique conforme aux exigences de la RE 2020.
Distribution en cloisons sèches de type PLACOPLAN 50 de chez PLACOPLATRE suivant plans ou produit de valeur technique équivalente.

3. ELECTRICITE

Equipements électriques
Alimentation en monophasé 230 V conforme à la norme NF C 15-100.
Les puissances à souscrire seront conformes aux normes ENEDIS.
Protection par disjoncteur divisionnaire et disjoncteur différentiel haute sensibilité. 30mA incorporé au tableau d'abonné.
Compteurs individuels LINKY placés par l'entreprise titulaire du marché. Mise en service à la demande de l'abonné dans chacun des logements.
La disposition de l'appareillage électrique sera réalisée en cohérence avec le plan de vente.
Appareillage blanc de marque SCHNEIDER série Ovalis ou similaire.
Fourniture de détecteur autonome de fumée (DAAF) conforme à la norme.
Un point lumineux et une prise étanche sur l'ensemble des terrasses au RDC et des terrasses/loggias et balcons des étages.

4. MENUISERIES INTERIEURES

4.1 Porte d'entrée
Porte à âme composite isolante à peindre, gamme Athena Standard de chez MALERBA ou similaire, avec paumelles anti-dégondage. Elle est équipée d'une serrure de sûreté 3 points, d'une quincaillerie Vachette en inox ou équivalent. Seuil à la suisse métallique.

4.2 Portes intérieures
Portes de distribution laquée blanche d'usine type SVEDEX ou similaire, poignée et plaque en inox de chez Vachette ou équivalent.

4.3 Placards suivant plans
Les façades de placards seront coulissantes ou ouvrantes à la Française suivant plans. Ils seront en panneaux de particules stratifiés frênés blancs de chez Sogal ou équivalent, épaisseur 10mm.
Equipement du placard de l'entrée suivant plan, une étagère avec une tringle à penderie.
Le placard des chambres comprend une étagère haute et en-dessous des étagères sur 1/3 et 2/3 en penderie avec une tringle.

4.4. Escaliers intérieurs des duplex
Sans objet.

5. MENUISERIES EXTERIEURES

5.1 Fenêtres, portes fenêtres ouvrant à la française et fenêtre de toit (suivant plans)

Elles seront en PVC ouvrant à la française pour l'ensemble des logements, procurant une isolation thermique et phonique avec double vitrage, épaisseur selon étude thermique et règlementation, localisation suivant plan architecte.

De couleur blanche ou gris clair au choix de l'Architecte suivant permis de construire.

5.2 Occultation

Elle est réalisée pour toutes les baies (sauf dans les salles de bains, salle d'eau et wc), par des volets roulants en PVC, avec manœuvre manuelle pour l'ensemble des logements.

- *L'ensemble des occultations avec manœuvre manuelle seront équipées d'un fourreau en attente au droit des caissons permettant une installation électrique ultérieure du volet roulant.*

SPORTING GRANERO

Adresse : 44 rue du Terrial à Gagnac-sur-Garonne

6. INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La production de chauffage sera individuelle

La production de chaleur sera assurée par une chaudière à ventouse individuelle suivant étude thermique RE2020.
Dans les logements, les radiateurs seront alimentés par un réseau d'eau chaude depuis la chaudière compris sèche-serviettes dans la salle de bain et/ou salle d'eau relié à la chaudière.
Suivant l'étude thermique certains appartements de type T2 pourront être équipés de radiateurs électriques « radian » entrainant la suppression de la chaudière gaz (suivant plans).

7. INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

La production d'eau chaude sera individuelle

Production d'eau chaude par chaudière mixte à condensation de type murale et individuelle fonctionnant au gaz naturel bénéficiant d'un marquage CE & NF Gaz.
Suivant l'étude thermique certains appartements de type T2 pourront être équipés d'un cumulus « chauffe-eau » électrique dimensionné selon besoin du logement, entrainant la suppression de la chaudière gaz (suivant plans).

8. SANITAIRES

Les éléments mobiliers amovibles sont inclus dans le prix de l'appartement

8.1 Salles de bains selon plans des logements

Plan de toilette avec une ou deux vasques blanches sur un meuble avec 2 ou 4 portes suivant plan.
Miroir au-dessus du plan vasque avec réglette lumineuse Led en applique.

8.2 Baignoires selon plans

Elles seront blanches en acier émaillé, de longueur de 1,60 m à 1.70m et de largeur de 0,70 m selon plans, de marque ROCA série CONTESA ou similaire. Bonde avec vidage automatique, robinet mitigeur de chez Porcher ou équivalent avec support de douchette.

8.3 Salle d'eau avec douche selon plans

Receveurs de douche en céramique blanche de marque Sanindusa ou équivalent. Robinet mitigeur douche mural de chez Porcher ou équivalent avec support de douchette.

8.4 WC

Cuvette et réservoir en porcelaine blanche vitrifiée, série Aveiro de marque Sanindusa ou équivalent, à mécanisme silencieux, avec bouton poussoir 3L et 6L pour chasse d'eau et abattant double rigide blanc.

8.5 Robinets

Mitigeurs de marque Porcher gamme Ulysse ou similaire.

8.6 Branchements en attente

Des attentes permettront l'alimentation et l'évacuation d'un lave-vaisselle et/ou d'un lave-linge selon plans (appareils électroménagers non fournis), situées dans les cuisines, salles d'eau, salles de bains, WC ou cellier suivant plans et spécificités techniques.

8.7 Ventilation Mécanique Contrôlée

L'air neuf sera pris par des bouches d'entrée d'air implantées en façade des pièces sèches ou dans les coffres des volets roulants, selon réglementation. L'air vicié sera extrait par des bouches d'extraction situées dans les pièces humides.

SPORTING GRANERO

Adresse : 44 rue du Terrial à Gagnac-sur-Garonne

9. CUISINES

Les éléments mobiliers amovibles sont inclus dans le prix de l'appartement

Meuble sous évier une porte, avec une 1 cuve en inox + égouttoir et un robinet mitigeur bec tube de chez Porcher ou équivalent.
Un meuble bas tiroir sous plaque pour les T2 et un meuble bas four sous plaque pour les T3 suivant plans de vente.
Un meuble haut réduit sur une hotte à recyclage avec éclairage, un meuble haut réduit sur une niche micro-onde, un ou deux meubles haut de rangement suivant la typologie de la cuisine et du plan de vente.
Un plan de travail stratifié de 65 cm de profondeur sur emprise cuisine suivant plan de vente. Emplacement LL ou LV sous égouttoir suivant plans.
Plaque de cuisson électrique vitrocéramique encastrée avec 2 feux pour les T2 et 4 feux pour les T3.
Emplacement pour le réfrigérateur (électroménager non fourni).
Les gaines techniques des cuisines feront 65x65cm suivant plans de vente.

10. REVETEMENTS DE SOL

10.1 Sols et plinthes de l'ensemble des pièces (hors chambres) suivant plans.
Revêtement carrelage et plinthes bois blanches ou assorties au carrelage, posé sur matériau résiliant phonique et insonorisant, dans l'ensemble des pièces (hors chambres) suivant plans.

10.2 Sols et plinthes dans les chambres des logements suivant plans.
Revêtement stratifié type parquet, plinthes bois blanches suivant plans.

10.3 Loggia et terrasses au rez-de-chaussée et des étages
Finition dalles béton finition bouchardée ou lisse ou dalles sur plots gravillonnées ou dalles cérame au choix de l'Architecte.

11. REVETEMENTS MURAUX ET PLAFONDS

11.1 Sur les murs de toutes les pièces
Gouttelette écrasée blanche sur l'ensemble des murs des logements.

11.2 Plafonds
Projection de gouttelette fine blanche pour les plafonds de l'ensemble des logements.

11.3 Faïences
Cuisine : sur 60cm au-dessus du plan de travail, sur toute sa longueur et ses retours contre cloison, sur 60 cm suivant plan.

Salle de Bains : Carreaux de faïences toute hauteur sur le pourtour de la baignoire (y compris tablier) ou de la douche suivant plans de vente.

SPORTING GRANERO

Adresse : 44 rue du Terrial à Gagnac-sur-Garonne

12. EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATION

***Pré-équipement fibre optique* : mise en place de fourreaux (allant de la gaine technique palière au tableau électrique de chaque logement).**

12.1 Télévision
Pré-installation collective qui permetta de recevoir les programmes du réseau terrestre de la TNT.
Prise RJ45 Grade 3 TV encastrée : une dans le séjour et une dans la chambre principale (suivant plans).

12.2 Téléphone
Equipement téléphonique permettant le branchement du téléphone sans travaux à l'obtention de l'abonnement.
Conjoncteur téléphonique RJ45 dans le séjour, dans chaque chambre et dans la cuisine suivant norme NF C 15-100.

12.3 Contrôle d'accès
Système GSM de marque Intratone ou similaire sans combiné à l'entrée du logement.

13. PARTIES COMMUNES

13.1 Circulations
Revêtement de sol extérieurs en béton balayé ou désactivé ou enrobé ou stabilisé suivant plans permis de construire et choix de l'Architecte.
Ou
Revêtement de sol des circulations intérieures en carrelage grés cérame avec plinthes assorties ou moquette ou sol PVBC au choix de l'Architecte.

Points lumineux encastrés et/ou en appliques.

13.2 Ascenseur
Sans objet.

13.3 Stationnements aérien
Accès véhicules de la résidence par l'entrée située sur rue du Terrial.
Positionnement et numérotation selon plan et affectations des stationnements.
La voirie extérieure sera revêtue d'un enrobé.

13.4 Accès à la résidence
Résidence clôturée selon plan de masse de l'Architecte.
La résidence sera équipée de portail motorisé d'entrée et d'un portillon piéton sur rue.

13.5 Local poubelles et local encombrants
Ils se trouvent au RDC suivant plan de masse.

13.6 Local et aires vélos
Le local à vélos fermé sera situé au niveau du rez-de-chaussée suivant plans.

13.7 Boites aux lettres
Situé à l'entrée de la résidence, l'ensemble des boîtes aux lettres est homologué par La Poste.

13.8 Espaces verts
Espaces verts communs engazonnés agrémentés d'arbustes variés avec arrosage intégré par gouttes à gouttes au droit des haies.
Espaces verts communs à usage privatifs : sans objet.

13.9 Zones de jeux et de détente extérieures
Sans objet.

13.10 Eclairage extérieur
L'éclairage des accès piétons en direction des entrées se fera par des appliques ou des bornes lumineuses ou candélabres.

SPORTING GRANERO

Adresse : 44 rue du Terrial à Gagnac-sur-Garonne

CADRE JURIDIQUE DE LA VENTE

Le régime juridique choisi est celui de la vente en l'état futur d'achèvement (loi du 3 janvier 1967 et décret du 22 décembre 1967). Il offre aux acquéreurs les meilleures garanties en transférant la propriété au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A la sécurité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, s'ajoute celle de la garantie de bonne fin des travaux.

NOTA BENE : Le présent document est susceptible de modifications d'ordre technique ou administratif.